

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Số: 7175 /BM-HCQT

V/v tham gia báo giá nhân công sơn,
chống thấm khu nhà T4, T5, nhà cầu nổi
– Viện sức khỏe tâm thần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2025

THƯ MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ (LẦN 2)

Kính gửi: Các đơn vị/nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Bạch Mai có nhu cầu tiếp nhận báo giá nhân công sơn, chống thấm khu nhà T4, T5, nhà cầu nổi – Viện sức khỏe tâm thần (Theo khối lượng công việc gửi kèm) để Bệnh viện thực hiện công tác chuẩn bị lựa chọn nhà thầu với nội dung cụ thể như sau:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bạch Mai.
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Theo một trong các cách sau:
 - Nhận trực tiếp tại Bộ phận Văn thư - Văn phòng Bệnh viện.
Địa chỉ: Số 78, đường Giải Phóng, phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội
 - Nhận qua email: vanphongbvbm.vt@bachmai.edu.vn
 - Nhận qua fax: 024.38691607
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 27/10/2025 đến trước 17h00 ngày 05/11/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.


- Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.
- Các yêu cầu khác:
 - Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh.
 - Báo giá được ký, đóng dấu người có thẩm quyền và đóng dấu giáp lai (trong trường hợp báo giá có nhiều trang).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HCQT.

**KT. GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN**




Nguyễn Tuấn Tùng

KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN
(Kèm theo Thư mời số 7175/BM-HCQT ngày 24/10/2025)

1. Khối lượng công việc thực hiện nhà T4.

Stt	Nội dung	Đơn vị	Khối lượng
I	Nhà T4		
*	Công tác sơn		
1	Quầy bột chống bụi	m2	1622,160
2	Cạo bỏ lớp sơn cũ	m2	1925,670
3	Đục bỏ lớp vữa trát dày 2cm	m2	481,418
4	Trát tường ngoài nhà dày 2cm vữa XM M75	m2	481,418
5	Sơn tường, dầm trần, cột ngoài nhà 1 lớp lót 2 lớp phủ	m2	2407,088
*	Công tác chống thấm (4 điểm)		
6	Đục bỏ lớp vữa láng nền dày trung bình 3cm	m2	7,200
7	Làm sạch nền trước khi chống thấm	m2	7,200
8	Quét dung dịch chống thấm sikalastic 110	m2	7,200
9	Láng nền sàn có đánh màu dày 3cm vữa XM M100	m2	7,200



2. Khối lượng công việc thực hiện nhà T5, nhà cầu nổi.

Stt	Nội dung	Đơn vị	Khối lượng
I	Nhà T5		
*	Công tác sơn		
1	Lắp dựng giàn giáo ngoài nhà chiều cao <16m	m2	441,408
2	Quầy bột chống bụi	m2	441,408
3	Cạo bỏ lớp sơn cũ	m2	782,716
4	Đục bỏ lớp vữa trát dày 2cm	m2	195,679
5	Trát tường ngoài nhà dày 2cm vữa XM M75	m2	195,679
6	Sơn tường, dầm trần, cột ngoài nhà 1 lớp lót 2 lớp phủ	m2	978,394
*	Công tác chống thấm (6 điểm)		
7	Đục bỏ lớp vữa láng nền dày trung bình 3cm	m2	36,000
8	Làm sạch nền trước khi chống thấm	m2	36,000
9	Quét dung dịch chống thấm sikalastic 110	m2	36,000
10	Láng nền sàn có đánh màu dày 3cm vữa XM M100	m2	36,000
II	Nhà cầu nổi		
*	Công tác sơn		
1	Lắp dựng giàn giáo ngoài nhà chiều cao <16m	m2	490,156
2	Quầy bột chống bụi	m2	490,156
3	Cạo bỏ lớp sơn cũ	m2	510,677
4	Đục bỏ lớp vữa trát dày 2cm	m2	127,669
5	Trát tường ngoài nhà dày 2cm vữa XM M75	m2	127,669
6	Sơn tường, dầm trần, cột ngoài nhà 1 lớp lót 2 lớp phủ	m2	638,346

